




Planungsinfo Untermaschinenkühler für WMF 1500 S+ Easy oder Dynamic Milk (Satzschublade)



Planungsinfo Untertheekenkühler für WMF 1500 S+ Easy oder Dynamic Milk (Satzschublade)



Planungsinfo Untertheckenkühler für WMF 1500 S+ Easy oder Dynamic Milk (Satzauswurf durch Theke)



Allgemein: Einsatz- und Installationsbedingungen

Die bauseitigen Vorarbeiten für den elektrischen Anschluss, den Wasser- und den Abwasseranschluss sind vom Maschinenbetreiber in Auftrag zu geben. Sie müssen von konzessionierten Installateuren unter Beachtung der allgemeinen, der nationalen, sowie der örtlichen Vorschriften ausgeführt werden. Der WMF Service darf nur die Verbindung der Kaffeemaschine zu den vorbereiteten Anschlüssen herstellen. Er ist weder befugt bauseitige Installationsarbeiten durchzuführen, noch ist er für deren Durchführung verantwortlich. Ebenso sind WMF Servicetechniker nicht berechtigt, Durchbrüche und/oder Bohrungen an Arbeitsplatten/Theken oder deren Unterbauten durchzuführen. Die Potentialausgleichsklemme wird bei Bedarf vom WMF Service montiert.

Datenblatt Untermaschinen-/ Untertheckenkühler für WMF 1500 S+

Übersicht:	Breite:	345 mm
	Höhe:	300 mm
	Tiefe:	539 mm
	Gewicht:	ca. 22 kg
	Kapazität:	9,5 Liter
Kühlung:	Kältemittel:	R600a
	Klimaklasse:	N
Bauseitige Vorarbeiten:		
Elektrik:	Nennleistung:	72-80W
	Netzanschluss:	220 - 240 V 50/60Hz 1/N/PE
	Schutzart:	IPX0
	Schutzklasse:	I
Einbauabstände:	Aus Funktions-, Service- und Sicherheitsaspekten ist bei der Installation ein Mindestabstand von 50 mm zur Rückwand und seitlich zum Bauwerk oder zu WMF-fremden Bauteilen erforderlich. Die Höhe der Aufstellfläche ab Oberkante Fußboden ist mindestens 850 mm. Sollen die Anschlüsse der Gerätschaften durch die Theke nach unten geführt werden, beachten Sie bitte den Platzbedarf der Leitungen, die den nutzbaren Raum im Unterbau einschränken können.	
Belüftung:	Falls die Belüftungsmöglichkeiten begrenzt sind, muss für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden (z. B. Gerät auf Füßen, aktive Belüftung, zusätzliche Lüftungsschlitze/Öffnungen im Thekenbereich usw.). Be- und Entlüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden. Es muss unter Umständen für eine bauseitige Zwangsentlüftung gesorgt werden, um die bauseitig Wärmeabfuhr sicherzustellen.	
Aufstellfläche:	Das Gerät muss auf einer waagerechten und standfesten, wasserresistenten und wärmeunempfindlichen Unterlage waagrecht aufgestellt werden. Das Gerät ist nicht zur Aufstellung auf einer Fläche geeignet, auf der mit einem Wasserschlauch, einem Dampfstrahlgerät, einem Dampfreiniger oder ähnlichen Geräten gespritzt oder gereinigt wird.	
Bauseitige Installationsvorbereitung	Die für die Installation des Kühlers und die Verbindung zur WMF Kaffeemaschine erforderlichen Durchbrüche und Bohrungen in der Thekenplatte – insbesondere die Bohrung für die Rohrhülse der Milchleitung – sind bauseitige Leistungen. Die Vergabe und Ausführung dieser Arbeiten erfolgt durch vom Besteller beauftragte Fachfirmen. Für die Montage unter der Theke muss bauseitig ein Regal-/Zwischenboden im Thekenunterbau – gemäß dem Vorschlag in der Installationszeichnung- vorhanden sein.	
Elektroanschluss:	Diese Vorgaben für den Elektroanschluss und die zitierten Normen gelten für den Anschluss des Geräts in den Staaten der EU. Gegebenenfalls sind zusätzliche länderspezifische Vorschriften zu beachten. Außerhalb der EU-Staaten ist die Akzeptanz der zitierten Normen von demjenigen zu prüfen, der die Maschine in Verkehr bringt. Die bauseitige Elektroanlage muss nach IEC 364 ausgeführt sein. In Gerätenähe ist frei zugänglich, bei einphasigem Anschluss, eine Schuko-Steckdose oder eine länderspezifische einphasige Steckdose vorzusehen. Die Steckdose gehört zur bauseitigen Installation. Das Netzanschlusskabel darf nicht an heißen Bauteilen anliegen. Wenn das Netzanschlusskabel dieses Gerätes beschädigt wurde, muss es durch unseren Service oder durch eine befähigte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.	

Sonstiges:	Umgebungstemperatur:	+16 °C bis maximal +32 °C
	Max. Feuchtigkeit:	80% rel. Feuchtigkeit ohne Betauung Gerät nicht im Freien verwenden
	Sensible Wärmeabgabe:	0,04 kWh/h im Maximalbetrieb
	Dauerschalldruckpegel:	< 70 dB (A)

Weitere Informationen wie die Betriebsanleitung, Sicherheitsdatenblätter und Zertifikate finden Sie unter:
<https://coffeeconnect2.wmf.com>

Sämtliche Angaben beziehen sich auf Maschinen/ Geräte der Standardausführung.
 Individuallösungen können vom Standard abweichen!